ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดู่

เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

****

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ จะดำเนินการประกาศเชิญชวนให้เสนอราคาราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๖๕-๐๐๒ บ้านคล้อ - ห้วยกระดิน บ้านคล้อ ตำบลดู่รายการดังต่อไปนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๖๕-๐๐๒ บ้านคล้อ - ห้วยกระดิน บ้านคล้อ ตำบลดู่ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ราคากลาง ๔,๐๘๕,๙๘๔.๖๙ บาท (สี่ล้านแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบเก้าสตางค์) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงาน ของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ ที่ ๙๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณ ราคากลางของที่จะดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้งานก่อสร้างข้างต้นมีราคากลางรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๘๕,๙๘๔.๖๙ บาท (สี่ล้านแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทหกสิบเก้าสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอุดม โพธิ์ขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 65-002 บ้านคล้อ - ห้วยกระเดิน บ้านคล้อ ตำบลดู่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ดู่ กำหนด
   องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลดู่

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 65-002 4,750,000.00 บาท
   บ้านคล้อ - ห้วยกระเดิน บ้านคล้อ ตำบลดู่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 09 เมษายน 2567 เป็นเงิน 4,085,984.69 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 ฤทธิรงค์ ลำสมุทร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นักบริหารงานช่างอำนวยการท้องถิ่น(ต้น)

   7.2 สมยศ แก่นโคตร กรรมการกำหนดราคากลาง นิติกรวิชาการ (ชำนาญการ)

   7.3 ยุทธ ศรีวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานทั่วไปวิชาการ(ชำนาญการ)

นาย ประธานทดสอบ นามสกุลทดสอบ

18 เมษายน 2567 17:53:29

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 65-002 บ้านคล้อ - ห้วยกระเติน บ้านคล้อ ตำบลตู่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ตู่ กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 65-002 บ้านคล้อ - ห้วยกระเติน บ้านคล้อ ตำบลตู่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตู่ / องค์การบริหารส่วนตำบลตู่

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย X F_N	ราคากลาง
	1	งานดิน							
1.1	1.1	งานปรับเกลี่ยผิวทางเดิม	ตร.ม.	8,000.000	1.73	13,840.00	1.3642	2.36	18,880.52
	2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3.1	2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMEN	ลบ.ม.	400.000	603.87	241,548.00	1.3642	823.79	329,519.78
	2.2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
4.1	2.2.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	120.000	210.49	25,258.80	1.3642	287.15	34,458.05
	3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
6.1	3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE	ตร.ม.	8,000.000	333.14	2,665,120.00	1.3642	454.46	3,635,756.70
6.2	3.1.2	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	160.000	69.62	11,139.20	1.3642	94.97	15,196.09
6.3	3.1.3	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	640.000	55.07	35,244.80	1.3642	75.12	48,080.95
	4	งานเบ็ดเตล็ด							
7.1	4.1	ป้ายโครงการ	แผ่น	1.000	3,000.00	3,000.00	1.3642	4,092.60	4,092.60
								TOTAL	4,085,984.69

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 65-002 บ้านคล้อ - ห้วยกระเดิน บ้านคล้อ ตำบลดู่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ดู่ กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

านเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดู/องค์การบริหารส่วนตำบลดู

ที่ ญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน							
	1.1 งานปรับเกลี่ยผิวทางเดิม	ตร.ม.	8,000.000	1.73	13,840.00	1.3642	2.36	18,880.52
	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	400.000	603.87	241,548.00	1.3642	823.79	329,519.78
	2.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
	2.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	120.000	210.49	25,258.80	1.3642	287.15	34,458.05
	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

ค์ ลำสมุทร

ายน 2567 09:44:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 65-002 บ้านคล้อ - ห้วยกระเดิน บ้านคล้อ ตำบลดู่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ดู่ กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

านเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดู/องค์การบริหารส่วนตำบลดู

ที่ ญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	8,000.000	333.14	2,665,120.00	1.3642	454.46	3,635,756.70
	3.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	160.000	69.62	11,139.20	1.3642	94.97	15,196.09
	3.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	640.000	55.07	35,244.80	1.3642	75.12	48,080.95
	4. งานเบ็ดเตล็ด							
	4.1 ป้ายโครงการ	แผ่น	1.000	3,000.00	3,000.00	1.3642	4,092.60	4,092.60
							รวมราคากลาง	4,085,984.69

ค์ ลำสมุทร

ายน 2567 09:44:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 65-002 บ้านคล้อ - ห้วยกระเดิน บ้านคล้อ ตำบลดู่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ดู่ กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลดู/องค์การบริหารส่วนตำบลดู

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 65-002 บ้านคล้อ - ห้วยกระเดิน บ้านคล้อ ตำบลดู่ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.ดู่ กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

านเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดู่/องค์การบริหารส่วนตำบลดู่

(ฤทธิรงค์ ลำสมุทร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สมยศ แก่นโคตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ยุทธ ศรีวงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ค์ ลำสมุทร

ายน 2567